MIEJSKO-PRZEMYSŁOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Sp. z o.o.
32-600 Oświęcim, ul. Nadwiślańska 46
Tel. 033 8473433; 033 8474501; tel./fax 033 8474502
NIP 549-20-52-990; REGON 357108850; Konto Bank Pekao S.A. nr 78 1060 0076 0000 3200 0057 8876

L. dz. OŚ/PST/265/2008

Oświęcim 26.02.2008 r.

Referencje

Stwierdza się niniejszym, że firma ZIBET Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach, ul. Kazimierza Wielkiego 58, 32-400 Myślenice w ramach robót prowadzonych dla Miejsko – Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Oświęcimiu związanych z „Zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów niebezpiecznych – stare" w okresie 01.07.2006 r. – 30.10.2007 r. wykonywała następujące prace:

1. Rekultywację techniczną i biologiczną zgodnie z projektem wykonywanym w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.03.2003 r. (Dz. U. nr 61 poz. 549) dotyczącego szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów.
2. Poniżej opisano poszczególne etapy prac:
   - prace rozpoczęto od czyszczenia, profilowania i zagęszczenia powierzchni odpadów,
   - wykonanie drenażu z rur PEHD ujmującego wody odciekowe ze składowiska i odprowadzenie ich do studni zbiorczej,
   - zgodnie z przytoczonym aktem prawnym wykonano warstwę ekranującą złożoną z warstwy mineralnej o wartości współczynnika filtracji k nie większej niż 1×10^{-9} m/s oraz izolacji syntetycznej. Warstwę mineralną gr. 50 cm wykonano z gliny zagęszczanej warstwami w sposób mechaniczny, której współczynnik filtracji potwierdzony badaniami wyniósł $k = 1 \times 10^{-12}$ m/s. Warstwę syntetyczną wykonano z folii PEHD o gr. 1 mm zabezpieczonej obustronnie geowłókniną,
   - warstwę drenażową gr. 50 cm, którą wykonano ze żwiru filtracyjnego 16/63 mm zachowującego współczynnik filtracji 1×10^{-4} m/s ujmujący wody opadowe do rowu opaskowego,
   - warstwę ziemi mineralnej o gr. 80 cm oraz warstwę ziemi urodzajnego o gr. 20 cm wraz z zabiegami agrotechnicznymi tj. glebogryzowanie, wałowanie, bronowanie,
   - rowy opaskowe do sprowadzenia wód opadowych z terenu zrekultywowanego składowiska,
   - wysiew specjalnie dobranej mieszanki traw wraz z późniejszymi zabiegami pielęgnacyjnymi,
   - nasadzenie krzewów na czaszy zrekultywowanego składowiska.

Wszelkie prace zostały wykonane zgodnie z zatwierdzonym decyzją Wojewody Małopolskiego harmonogramem. Wartość całości robót związanych z „Zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów niebezpiecznych – stare" zamknęła się kwotą:

1 553 182 zł (netto)

W związku z powyższym ZIBET Sp. z o.o. uzyskała jak najlepsze referencje jako firma godna polecenia, wywiązująca się rzetelnie i terminowo z powierzonych jej zadań. Należy zaznaczyć, że wyróżnia się dobrą organizacją i uczciwością w traktowaniu swoich zleceniodawców.

PREZES ZARZĄDU
Janusz Odrobina